

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kompletní rekonstrukce domu**

Zhotovitel: **ATP - Capital s.r.o.**
Lidická 700/19
60200 Brno-Veverí

IČO: **05402395**
DIČ: **CZ05402395**

Objednatel: **Jan Novák**
XXX XXX 405/27
101 00 Praha 10

IČO:
DIČ:

Vypracoval: **Martin Gracias**

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	131 830,20	463 931,00	595 761,20
PSV	216 510,00	505 390,00	721 900,00
MON	176 858,00	48 510,00	225 368,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	9 700,00	32 700,00	42 400,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
--------------------------	-------------	-----------------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	-------------	-----------------

Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
--------------------------	-------------	-----------------

Základní DPH	21 %	0,00 CZK
--------------	-------------	-----------------

Zaokrouhlení:		0,00 CZK
---------------	--	-----------------

Cena celkem: 1 585 429,20 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V Praha

dne 22.11.2025

Popis: **Kompletní rekonstrukce domu**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost
01	Příprava stavby	PSV	850,00	1 605,00	2 455,00	0,00000
02	Kontejnery a ekologická likvidace	HSV	26 000,00	35 600,00	61 600,00	0,00000
03	Demontáže a bourací práce	HSV	1 294,00	55 302,00	56 596,00	0,00000
04	Zednické práce	HSV	86 336,20	314 929,00	401 265,20	0,00000
05	Sádrokartonářské práce	HSV	18 200,00	31 850,00	50 050,00	0,00000
06	Obkladačské práce	PSV	86 505,00	107 080,00	193 585,00	0,00000
07	Instalatérské práce	PSV	67 000,00	123 100,00	190 100,00	0,00000
09	Elektrikářské práce	PSV	56 680,00	243 855,00	300 535,00	0,00000
11	Maličské práce	PSV	4 225,00	21 970,00	26 195,00	0,00000
12	Lakýrnické práce	PSV	950,00	4 000,00	4 950,00	0,00000
13	Podlahářské práce	MON	120 954,00	32 510,00	153 464,00	0,00000
14	Dveře a zárubně	MON	55 904,00	16 000,00	71 904,00	0,00000
17	Přeprava osob a materiálu	ON	7 900,00	18 420,00	26 320,00	0,00000
18	Úklidové práce	ON	1 800,00	14 280,00	16 080,00	0,00000
19	Stavební dozor a koordinace stavby	HSV	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00000
21	Vzduchotechnické práce	PSV	300,00	3 780,00	4 080,00	0,00000
Celkem:			534 898,20	1 050 531,00	1 585 429,20	0,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 01 Příprava stavby					2 455,00	
1	02	Olepení oken proti poškození	m2	2,00	335,00	670,00
				Dodávka:	100,00	200,00
				Montáž:	235,00	470,00
	Popis:	Na okno se přilepí folie, aby nedošlo během rekonstrukce k poškození.				
2	04	Zhotovení stavebního rozváděče	ks	1,00	900,00	900,00
				Dodávka:	350,00	350,00
				Montáž:	550,00	550,00
	Popis:	Zhotovení "stavebního rozváděče" (odborné zapojení jištěné zásuvky na odpojený rozváděč).				
3	01	Zalepení vzduchotechniky proti nasávání prachu	ks	1,00	235,00	235,00
				Dodávka:	100,00	100,00
				Montáž:	135,00	135,00
	Popis:	Zajištění vzduchotechniky lepící páskou a folií.				
4	05	Zhotovení stavebního kohoutu na vodu	ks	1,00	650,00	650,00
				Dodávka:	200,00	200,00
				Montáž:	450,00	450,00
	Popis:	Zhotovení "stavebního rozvodu vody" (odborné zapojení hadice na původní uzávěr studené vody).				
Díl: 02 Kontejnery a ekologická likvidace					61 600,00	
5	01	Malý kontejner na smíšený komunální odpad	ks	5,00	5 000,00	25 000,00
				Dodávka:	5 000,00	25 000,00
				Montáž:	0,00	0,00
	Popis:	Přistavení malého kontejneru na smíšený komunální odpad poblíž stavby, pro odpad (suť, dřevo, plast, atd) a následná ekologická likvidace. Jedná se o odhad počtu kusů kontejnerů, pokud bude potřeba kontejnerů více, je nutnost rozdíl vyúčtovat podle skutečnosti.				
6	04	Naplnění kontejneru odpadem	hod	80,00	420,00	33 600,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	420,00	33 600,00
	Popis:	Přenos odpadu ze stavby do kontejneru. Jedná se o odhad počtu hodin na práci (1 hod. / 1 pracovník), pokud hodin bude potřeba více, je nutnost rozdíl vyúčtovat podle skutečnosti.				
7	06	Odvoz drobného odpadu na skládku	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
				Dodávka:	500,00	1 000,00
				Montáž:	1 000,00	2 000,00
	Popis:	Odvoz naspóřadaného drobného odpadního materiálu (zbytky sutě, pytle, lepidla, odřezky sádkokartonů, atd).				
Díl: 03 Demontáže a bourací práce					56 596,00	
8	01	Oškrábání staré malby / tapety na stěně	m2	240,00	125,00	30 000,00
				Dodávka:	0,00	0,00
				Montáž:	125,00	30 000,00
	Popis:	Pokud se zjistí, že se jedná o jednu vrstvu nátěru, která nepůjde standardně oškrábat nebo o jiné materiály (např.: barva na kov, atd.) než je samotná malba, práce se vyúčtuje v hodinové sazbě podle skutečnosti.				
9	01	Demontáž staré vodoinstalace v RD	ks	1,00	3 200,00	3 200,00
				Dodávka:	10,00	10,00
				Montáž:	3 190,00	3 190,00
	Popis:	Částečná / kompletní demontáž staré vodoinstalace formou odstavení původních rozvodů mimo provoz (za vodoměrem) a uříznutí přívodních a odvodních potrubí včetně odpadů (vana, sprchový kout, umyvadla, dřezy, baterie, atd).				
10	02	Demontáž staré elektroinstalace v RD	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
				Dodávka:	10,00	10,00
				Montáž:	2 490,00	2 490,00
	Popis:	Částečná / kompletní demontáž staré elektroinstalace v RD formou uvedení do beznapěťového stavu a zastřižení přívodních a odvodních kabelů (zásuvky, vypínače, svítidla, atd).				
11	03	Demontáž ocelové zárubně	ks	2,00	800,00	1 600,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka: 10,00	20,00
				Montáž: 790,00	1 580,00
12	04	Demontáž ocelové zárubně (do vel. 90 x 200 cm) pomocí postupného odřezávání, odsekávání a páčení (uhlíkovou bruskou, bouracím kladivem, atd.).	m2	115,00	11 500,00
	Popis:	Demontáž ocelové zárubně (do vel. 90 x 200 cm) pomocí postupného odřezávání, odsekávání a páčení (uhlíkovou bruskou, bouracím kladivem, atd.).		Dodávka: 10,00	1 150,00
				Montáž: 90,00	10 350,00
13	03	Demontáž podlahové krytiny (PVC, parkety, laminát, vinyl) pomocí postupného rozkládání, páčení, trhání. Položka neobsahuje bourací práce dalších vrstev pod podlahovou krytinou.	bm	2,00	200,00
	Popis:	Demontáž podlahové krytiny (PVC, parkety, laminát, vinyl) pomocí postupného rozkládání, páčení, trhání. Položka neobsahuje bourací práce dalších vrstev pod podlahovou krytinou.		Dodávka: 10,00	20,00
				Montáž: 90,00	180,00
14	01	Demontáž kuchyňské linky	m2	5,20	1 508,00
	Popis:	Demontáž kuchyňské linky pomocí postupného páčení / trhání včetně zařízení šroubů v příčce / stropu.		Dodávka: 10,00	52,00
				Montáž: 280,00	1 456,00
15	01	Demontáž kuchyňské linky do šířky 100 cm, výšky 100 cm, hloubky 60 cm (dolní skříňky popřípadě i horní skříňky) pomocí postupného páčení / rozřezání.	ks	2,00	200,00
	Popis:	Demontáž kuchyňské linky do šířky 100 cm, výšky 100 cm, hloubky 60 cm (dolní skříňky popřípadě i horní skříňky) pomocí postupného páčení / rozřezání.		Dodávka: 0,00	0,00
				Montáž: 100,00	200,00
16	03	Demontáž interiérových dveří (šíř. 60 - 90 cm)	m2	3,20	5 888,00
	Popis:	Demontáž interiérových dveří (otočných, posuvných, atd) o celkové šířce od 60 do 90 cm a výšce do 205 cm.		Dodávka: 10,00	32,00
				Montáž: 1 830,00	5 856,00
	Popis:	Odsekání železobetonové podlahy do hloubky 5 cm pomocí postupného odřezávání a odsekávání (uhlíkovou bruskou, bouracím kladivem, atd.). Jedná se o odhad výměr, pokud hloubka betonu bude vyšší nebo se vyskytne jakákoliv další vrstva, je nutnost rozdílu vyúčtovat dle skutečnosti.			
Díl: 04		Zednické práce			401 265,20
17	01	Zdění do tl. 150 mm	m2	28,36	30 912,40
	Popis:	Kompletní zdění z materiálu Ytong do tl. 150 mm + vyrovnání podkladu, jedná se o práci včetně materiálů (penetrace, lepidlo, vyrovnávací klínky, Ytong, montážní pěna, atd.). Aplikace této položky cenově platí do výšky 2,7 m, pokud se výškový limit přesáhne, jedná se o doplatek další položkou za práce ve výškách.		Dodávka: 420,00	11 911,20
				Montáž: 670,00	19 001,20
18	01	Podezdění a usazení vaničky do vel. 90 x 90 cm	ks	1,00	4 600,00
	Popis:	Kompletní práce včetně všech potřebných materiálů (Ytong, montážní pěna, penetrace, potrubí, kolena, lepidlo, revizní dvířka, atd.). Cena nezahrnuje vaničku.		Dodávka: 890,00	890,00
				Montáž: 3 710,00	3 710,00
19	01	Betonování do hl. 50 mm	m2	8,00	5 044,00
	Popis:	Kompletní práce včetně všech potřebných materiálů (začištění povrchu, penetrace, beton) +10% rezerva. Pokud se vyskytne následkem bouracích prací hlubší hloubka betonu, je nutnost vyrovnat a vyplnit zbývající prostor např.: podlahovým polystyrenem, který se dále vyúčtuje podle skutečnosti.		Dodávka: 290,00	2 320,00
				Montáž: 340,50	2 724,00
20	03	Opláštění konstrukce pro závěsné WC	ks	1,00	1 859,00
	Popis:	Kompletní práce včetně všech potřebných materiálů (začištění povrchu, penetrace, izolace, Ytong / sádrokarton).		Dodávka: 480,00	480,00
				Montáž: 1 379,00	1 379,00
21	07	Aplikování hydroizolace	m2	11,00	3 088,80

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka: 190,00	2 090,00
				Montáž: 90,80	998,80
22	04				
	Popis:	Kompletní práce včetně materiálů, začištění povrchu a nanesení hydroizolace (sprchový kout, vana, WC, umyvadlo, pračka, podlaha, atd.).			
	Zahození drážky (do š. 30 mm a do hl.30 mm)	bm	48,00	250,00	12 000,00
				Dodávka: 30,00	1 440,00
				Montáž: 220,00	10 560,00
23	02				
	Popis:	Kompletní práce včetně materiálů, zahození drážky (do šíře 30 mm a do hloubky 30 mm) např.: po rozvodu elektroinstalace.			
	Samonivelační stěrka do hl. 10 mm	m2	80,00	680,00	54 400,00
				Dodávka: 175,00	14 000,00
				Montáž: 505,00	40 400,00
24	01				
	Popis:	Kompletní práce včetně všech potřebných materiálů (začištění povrchu, penetrace, standardní samonivelační stěrka) +10% rezerva. Pokud se vyskytne následkem bouracích prací hlubší hloubka samonivelační stěrky, je nutnost vyrovnat a vyplnit zbývající prostor např.: do 4 cm hlubší vrstvou, od 4 cm betonem nebo podlahovým polystyrenem, který se dále vyúčtuje podle skutečnosti.			
	Nová omítka (lepidlo, perlínka, štuk, lišty)	m2	231,00	1 081,00	249 711,00
				Dodávka: 205,00	47 355,00
				Montáž: 876,00	202 356,00
	Popis:	Kompletní nanesení nové omítky, jedná se o práci včetně materiálů (penetrace, lepidlo ve 2 vrstvách včetně broušení nerovností, perlínková síť, rohové lišty, APU lišty, štuk ve 2 vrstvách). Položka nezahrnuje vyrovnání zdí a omítek, ale pouze okopíruje původní zeď.			
		-Kompletně celý dům.			
25	02				
	2x lepidlo, perlínka, penetrace	m2	65,00	610,00	39 650,00
				Dodávka: 90,00	5 850,00
				Montáž: 520,00	33 800,00
	Popis:	Práce včetně všech potřebných materiálů (penetrace, lepidlo ve 2 vrstvách, perlínková síť, broušení nerovností). Položka nezahrnuje vyrovnání příček a omítek, ale pouze okopíruje původní zeď.			
Díl: 05 Sádrokartonářské práce					50 050,00
26	01				
	Podhled rovný (1x záklop 12,5mm, bez izolace)	m2	70,00	715,00	50 050,00
				Dodávka: 260,00	18 200,00
				Montáž: 455,00	31 850,00
	Popis:	Kompletní práce včetně materiálů, sádrokartonové desky (standardní - bílý, do vlhka - zelený), šrouby, tmel, pásky, profily, závěsy.			
Díl: 06 Obkladačské práce					193 585,00
27	01				
	Montáž obkladu / dlažby 60x90	m2	78,00	1 420,00	110 760,00
				Dodávka: 60,00	4 680,00
				Montáž: 1 360,00	106 080,00
	Popis:	Kompletní práce včetně podružných materiálů, začištění povrchu			
28	03				
	Obklad / dlažba - střední rozpočet	m2	86,00	800,00	68 800,00
				Dodávka: 800,00	68 800,00
				Montáž: 0,00	0,00
	Popis:	Rozpočet financí pro zakoupení obkladů a dlažeb (cca do 550 Kč / 1 m2), spárovací hmoty, lišt, vyrovnávacích křížků a dalších souvisejících materiálů u našeho dodavatele (GIENGER spol. s r.o, Ptáček - velkoobchod, a.s., SIKO KOUPELNY a.s., DIPRO trade s.r.o.).			
29	05				
	Lepidlo XXL formáty	ks	25,00	449,00	11 225,00
				Dodávka: 449,00	11 225,00
				Montáž: 0,00	0,00
30	05				
	Silikony, spárovací hmota	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
				Dodávka: 1 800,00	1 800,00
				Montáž: 1 000,00	1 000,00
Díl: 07 Instalátorské práce					190 100,00
31	01				
	Nové rozvody vodoinstalace (standardní roz. prací)	ks	1,00	80 900,00	80 900,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
				Dodávka: 1 500,00	1 500,00	
				Montáž: 79 400,00	79 400,00	
	Popis: Nové rozvody vodoinstalace (teplá, studená, odpady) od vodoměru ve stoupačce do koupelny (umyvadlo, vana, pračka), WC (Geberit / kombi) a kuchyně (dřez, myčka). Standardní rozsah prací = veškeré vodoměry, hlavní uzávěry a odpadové potrubí se nachází na "jednom" místě např.: za revizními dvířky.					
32	03	Kompletace zař. př. (standardní roz. prací)	ks	1,00	44 200,00	44 200,00
				Dodávka: 500,00	500,00	
				Montáž: 43 700,00	43 700,00	
	Popis: Standardní rozsah prací = např.: sprchový kout / vana, baterie, pračka, umyvadlo, dřez, zrcadlo, atd..					
33	02	Sanita a zařizovací předměty - střední rozpočet	ks	1,00	65 000,00	65 000,00
				Dodávka: 65 000,00	65 000,00	
				Montáž: 0,00	0,00	
	Popis: Rozpočet financí pro zakoupení sanity a zařizovacích předmětů včetně podružných a dalších souvisejících materiálů u našeho dodavatele (GIENGER spol. s r.o, Ptáček - velkoobchod, a.s., SIKO KOUPELNY a.s., DIPRO trade s.r.o.).					
Díl: 09 Elektrikářské práce					300 535,00	
34	06	Design vypínačů a zásuvek - ABB onyx	ks	1,00	0,00	0,00
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 0,00	0,00	
	Popis: V aktuálním rozpočtu na elektroinstalaci je aplikován design ABB Onyx (bez doplatku).					
35	01	Komplet: DAT, TV, 2x 230V - 4 rámeček (do 15m)	ks	5,00	4 000,00	20 000,00
				Dodávka: 1 500,00	7 500,00	
				Montáž: 2 500,00	12 500,00	
	Popis: Kompletní slaboproudé rozvody (televize a internet) včetně 2 ks zásuvek na 230V ve vzdálenosti 15 m. Vše připraveno v revizních dvířkách na chodbě ve stropě včetně zásuvky na 230V pro modem. V ceně není zahrnuto zprovoznění datového a televizního rozvodu (ve většině případech poskytovatel zajistí zprovoznění zdarma).					
36	08	Montáž stropního svítidla	ks	27,00	300,00	8 100,00
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 300,00	8 100,00	
	Popis: Montáž svítidla, materiály - dodá investor.					
37	05	Ventilátor s časovačem	ks	3,00	950,00	2 850,00
				Dodávka: 550,00	1 650,00	
				Montáž: 400,00	1 200,00	
	Popis: Kompletní práce včetně materiálů.					
38	03	Základní bodové svítidlo	ks	27,00	355,00	9 585,00
				Dodávka: 90,00	2 430,00	
				Montáž: 265,00	7 155,00	
	Popis: Kompletní práce včetně materiálů, rámeček, patice, světelný LED zdroj, svorky, kabel.					
39	02	Revizní zpráva elektroinst. pro RD	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
				Dodávka: 100,00	100,00	
				Montáž: 2 900,00	2 900,00	
40	06	Elektroinstalace RD	ks	1,00	257 000,00	257 000,00
				Dodávka: 45 000,00	45 000,00	
				Montáž: 212 000,00	212 000,00	
	Popis: Kompletní elektroinstalace (kabely, příchty, krabice, pásky, svorky, sádra, zásuvky (do 20 ks) - jednozásuvky (dvozásuvky za příplatek), vypínače (do 8 ks), jističe, rozvádeč, vývody na svítidla zakončeny objímkou se základní žárovkou (do 7 ks), vývody na ventilátory zakončeny svorkovnicí (2 ks)).					
Díl: 11 Malířské práce					26 195,00	
41	01	Malba na nové omítky a stropy (bílou)	m2	169,00	155,00	26 195,00
				Dodávka: 25,00	4 225,00	
				Montáž: 130,00	21 970,00	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Popis: Kompletní nanesení bílé malby, jedná se o práci včetně materiálů (Primalex Plus - bílá barva, penetrace, akryl).					
Díl: 12	Lakýrnické práce				4 950,00
42 01	Přetření ocelového topení (potrubí)	bm	8,00	200,00	1 600,00
				Dodávka: 50,00	400,00
				Montáž: 150,00	1 200,00
Popis: Kompletní přetření ocelového topení do průměru 50 mm (přívodní a odvodní trubky) včetně občasného jemného přebroušení, jedná se o práci včetně materiálů (štětec, brusný papír, bílá barva).					
43 01	Přetření radiátoru	m2	2,00	1 200,00	2 400,00
				Dodávka: 200,00	400,00
				Montáž: 1 000,00	2 000,00
Popis: Kompletní přetření radiátorů (aplikace položky je minimálně od 1 m2 a více) včetně občasného jemného přebroušení, jedná se o práci včetně materiálů (štětec, brusný papír, bílá barva). Poznámka: pokud nebudou demontovány radiátory, přetření ze zadní strany nebude ve 100% stavu.					
44 01	Přetření ocelových zárubní (do vel. 200 x 90 cm)	ks	1,00	950,00	950,00
				Dodávka: 150,00	150,00
				Montáž: 800,00	800,00
Popis: Kompletní přetření ocelových zárubní (do vel. 200 x 90 cm) včetně občasného jemného přebroušení, jedná se o práci včetně materiálů (štětec, brusný papír, bílá barva).					
Díl: 13	Podlahářské práce				153 464,00
45 01	Montáž podlahové lišty	bm	100,00	50,00	5 000,00
				Dodávka: 10,00	1 000,00
				Montáž: 40,00	4 000,00
Popis: Kompletní práce včetně podružných materiálů, akrylát, lepidlo, natloukací hmoždinky a silikon. Na hotovou podlahovou krytinu proběhne kompletní zalištování po obvodě místností včetně aplikování akrylátu na nerovnosti.					
46 01	Montáž podlahové krytiny (CLICK)	m2	100,00	276,00	27 600,00
				Dodávka: 0,00	0,00
				Montáž: 276,00	27 600,00
Popis: Kompletní montáž podlahové krytiny se systémem CLICK včetně izolační podložky, začištění povrchu, (materiály v ceně: žádné). Pokud podklad není rovný je nutností jej vyrovnat, jinak nelze práci provést.					
47 01	Montáž přechodové lišty	bm	7,00	150,00	1 050,00
				Dodávka: 20,00	140,00
				Montáž: 130,00	910,00
Popis: Kompletní práce včetně podružných materiálů, akrylát, lepidlo a silikon.					
48 02	Podl. krytina z vinylu (CLICK) - střední třída	m2	110,00	980,00	107 800,00
				Dodávka: 980,00	107 800,00
				Montáž: 0,00	0,00
Popis: Rozpočet financí pro zakoupení vinylové podlahové krytiny a dalších souvisejících materiálů u našeho dodavatele (A B H Design, s.r.o., V-PODLAHY, s.r.o., BRASED EUROTETIL CZ, spol. s r.o., JAF HOLZ spol. s r.o.).					
49 01	Podlahová lišta včetně rohů a spojů - univerzál	bm	110,00	100,00	11 000,00
				Dodávka: 100,00	11 000,00
				Montáž: 0,00	0,00
Popis: Univerzální soklová lišta s kabelovým kanálem podobného dekoru již položené podlahové krytiny. Skládá se z elastického, rázově houževnatého plastu (PVC) a je opatřena elastickými břity pro vyrovnání nerovnosti podlahy a stěn.					
50 01	Samolepící hliníková lišta - stříbrná	bm	4,00	253,50	1 014,00
				Dodávka: 253,50	1 014,00
				Montáž: 0,00	0,00
Popis: ALU přechodový profil lepicí, stříbrný, do 1m 50 mm, samolepící.					
Díl: 14	Dveře a zárubně				71 904,00
51 02	Kompletní montáž (obložka, dveře, kování)	ks	8,00	2 150,00	17 200,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
				Dodávka: 150,00	1 200,00	
				Montáž: 2 000,00	16 000,00	
	Popis: Kompletní montáž včetně aplikování akrylátu na dutiny a nerovnosti. Pokud se objednatel rozhodne změnit předběžnou nabídku, je možné položku změnit na rozpočet financí pro zakoupení montáže, dveří, zárubní a dalších souvisejících materiálů u našeho dodavatele (A B H Design, s.r.o., CAG, s.r.o., JAF HOLZ spol. s r.o.).					
52	02	Kování pro i. otočné dveře - standard	ks	6,00	850,00	5 100,00
				Dodávka: 850,00	5 100,00	
				Montáž: 0,00	0,00	
	Popis: Pokud se objednatel rozhodne změnit předběžnou nabídku, je možné položku změnit na rozpočet financí pro zakoupení montáže, dveří, zárubní, kování a dalších souvisejících materiálů u našeho dodavatele (A B H Design, s.r.o., CAG, s.r.o., JAF HOLZ spol. s r.o.).					
53	04	Kování pro i. otoč. dveře (WC / koup.) - standard	ks	2,00	650,00	1 300,00
				Dodávka: 650,00	1 300,00	
				Montáž: 0,00	0,00	
	Popis: Pokud se objednatel rozhodne změnit předběžnou nabídku, je možné položku změnit na rozpočet financí pro zakoupení montáže, dveří, zárubní, kování a dalších souvisejících materiálů u našeho dodavatele (A B H Design, s.r.o., CAG, s.r.o., JAF HOLZ spol. s r.o.).					
54	01	Základní bílá oblož. int. zárubeň - š. 95 - 115 mm	ks	8,00	3 588,00	28 704,00
				Dodávka: 3 588,00	28 704,00	
				Montáž: 0,00	0,00	
	Popis: Pokud se objednatel rozhodne změnit předběžnou nabídku, je možné položku změnit na rozpočet financí pro zakoupení montáže, dveří, zárubní a dalších souvisejících materiálů u našeho dodavatele (A B H Design, s.r.o., CAG, s.r.o., JAF HOLZ spol. s r.o.).					
55	01	Základní bílé otoč. int. dveře (plné)	ks	8,00	2 450,00	19 600,00
				Dodávka: 2 450,00	19 600,00	
				Montáž: 0,00	0,00	
	Popis: Pokud se objednatel rozhodne změnit předběžnou nabídku, je možné položku změnit na rozpočet financí pro zakoupení montáže, dveří, zárubní a dalších souvisejících materiálů u našeho dodavatele (A B H Design, s.r.o., CAG, s.r.o., JAF HOLZ spol. s r.o.).					
56	02	Základní bílé otoč. int. dveře (prosklené)	ks	0,00	2 975,00	0,00
				Dodávka: 2 975,00	0,00	
				Montáž: 0,00	0,00	
	Popis: Pokud se objednatel rozhodne změnit předběžnou nabídku, je možné položku změnit na rozpočet financí pro zakoupení montáže, dveří, zárubní a dalších souvisejících materiálů u našeho dodavatele (A B H Design, s.r.o., CAG, s.r.o., JAF HOLZ spol. s r.o.).					
Díl: 17		Přeprava osob a materiálu			26 320,00	
57	01	Přeprava osob a materiálu - Praha a okolí (20 km)	ks	25,00	550,00	13 750,00
				Dodávka: 260,00	6 500,00	
				Montáž: 290,00	7 250,00	
	Popis: Přeprava všech pracovníků a řemeslníků, nářadí a běžného materiálu - Praha a okolí (20 km).					
58	02	Přeprava velkých materiálu - Praha a okolí (5 km)	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
				Dodávka: 700,00	1 400,00	
				Montáž: 800,00	1 600,00	
	Popis: Přeprava objemných materiálů naším dopravcem - Praha a okolí (5 km).					
59	03	Přesun materiálů (z vozidla na stavbu)	hod	33,00	290,00	9 570,00
				Dodávka: 0,00	0,00	
				Montáž: 290,00	9 570,00	
	Popis: Přesun materiálů z vozidla na stavbu / rekonstruovaného objektu. Jedná se o odhad počtu hodin na práci (1 hod. / 1 pracovník), pokud hodin bude potřeba více, je nutnost rozdíl vyúčtovat podle skutečnosti.					
Díl: 18		Úklidové práce			16 080,00	
60	01	Průběžný hrubý úklid stavby	den	20,00	195,00	3 900,00
				Dodávka: 45,00	900,00	
				Montáž: 150,00	3 000,00	
	Popis: Průběžný hrubý úklid stavby (napytlování odpadu + hrubé zametení).					
61	01	Průběžný úklid schodiště a společných prostor	ks	8,00	472,50	3 780,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
				Dodávka: 50,00	400,00
				Montáž: 422,50	3 380,00
62	03	ks	1,00	8 400,00	8 400,00
	Popis: Průběžný úklid schodiště a společných prostor - v patře realizace a v přízemí (zametení + vytření mopem s jarovou vodou). Finální kompletní úklid v RD			Dodávka: 500,00	500,00
				Montáž: 7 900,00	7 900,00
Díl: 19	Stavební dozor a koordinace stavby				26 250,00
63	02	ks	21,00	1 250,00	26 250,00
	Popis: Činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem, pravidelná fotodokumentace, konzultace stavebních a technologických postupů).			Dodávka: 0,00	0,00
				Montáž: 1 250,00	26 250,00
Díl: 21	Vzduchotechnické práce				4 080,00
64	01	bm	6,00	680,00	4 080,00
	Popis: Montáž ohebné trubky do pr. 100 mm včetně materiálů.			Dodávka: 50,00	300,00
				Montáž: 630,00	3 780,00